

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

INVESTITOR : MESNA ZAJEDNICA .PALIĆ			
OBJEKAT :INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKTA MESNE ZAJEDNICE PALIĆ			
M.GRADNJE : PALIĆ, Splitska Aleja br.1			
PREDMER RADOVA			
R.b.	Opis	Jed. mere	Količina
1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE			
	Radove na rušenju, demontaži i obijanju maltera obavljati pažljivo i po logičnom redosledu. Pre obijanja maltera sa fasdnih površina uzeti šablone postojećih malterisanih profilacija.Preporuka je da se malterske profilacije obijaju parcijalno kako bi uvek postojao deo koji nije obijen i da se u slučaju nekih nepredviđenih okolnosti mogu uzeti potrebni šabloni.Šablone obavezno izraditi od lima d=3mm. Izvođač radova pre svih radova je dužan da izvrši detaljno snimanje i fotografisanje svih detalja na fasadi. Nakon obijanja maltera čistiti fuge u dubini od 2cm. i obijene površine očistiti čeličnim četkama i oprati čistom vodom. Cenom svih pozicija obuhvatiti rušenje , iznošenje i odvoz šuta na udaljenost od 7 km, kao i slaganje korisnog otpada na mesto koje odredi Investitor.		
1	Demontaža i čišćenje radiatora u prostorijama br. 1,2,3,4,6 bez obzira na dimenzije	kom	10.00
2	Obijanje oronulog maltera sa fasadnih zidova sa čišćenjem fuga u dubini od 2cm i obijene poršine očistiti čeličnim četkama i oprati čistom vodom.Maltersku profilaciju obijati parcijalno i uzeti šablone koji su izrađeni od lima d=3mm . Cena komplet sa potrebnim materijalom,radom ipotrebnom skelom. Obračun po m ²	m ²	348.50
3	Stuganje hirofe sa sokle, struganjem debljiina do 5mm. Obračun po m ²	m ²	78.50
4	Obijanje oronulog maltera sa unutrašnjih zidova visine cca 80cm po obimu prostorija br.1,2,3,5,6,7	m ²	72.00
5	Demontaža parket lajsne po obimu prostorije br.1,2	m ¹	62.80
6	Razbijanje parapetnih zidova oko spoljnih stepenica od opeke d=30cm Obračun po m ³ .	m ³	3.30
7	Rušenje dela nazitka od pune opeke d=30cm . Obračun po m ³ . Cena komplet sa potrebnom skelom.	m ³	5.50
8	Razbijanje betona i asfalta ispred ulaza.Obračun po m ²	m ²	22.50

Javna nabavka – Izvođenje radova na investicionom održavanju zgrade Mesne zajednice „Palić“ broj javne nabavke 2/13

9	Skidanje vinaza i lajsna sa poda u prostoriji br.8 i struganjem podloge. Obračun po m ²	m ²	6.20
10	Demontaža drvenih vrata komplet sa štokom i pragom u sanitarnom čvoru.	kom	4.00
11	Skidanje bavalita i maltera komplet sa zidova prostorije br.1 Cena sa potrebnom skelom. Obračun po m ²	m ²	97.50
12	Odvoz šteta sa gradilišta do 7km	m ³	29.5
2. NOVI RADOVI			
<p>Novi radovi obuhvataju malterisanje sokle, fasadnih i unutrašnjih zidova na mestima uticaja kapilarne vlage izvesti mikroporoznim mineralnim malterom na bazi hidrauličnog kreča. Ravne delove fasade izvesti na sledeći način: nabaciti hidraulični krečni špric-malter d=5mm pa naneti hidraulični krečni malter min. d=1.5cm. Završni sloj maltera d=5mm izvesti mikroporoznim mineralnim malterom na bazi hidrauličnog kreča. Površina mltera ne treba da bude zaglađena. Malterisanje profilacije fasada izvesti mikroporoznim mineralnim malterom na bazi hidrauličnog kreča. Obavezno koristiti metalne šablone izrađene po originalnom uzorku. Nakon malterisanja naneti izolacionu podlogu i izvesti bojenje fasade. Svu unutrašnju i spoljnu stolariju pregledati i izvršiti sve popravke prema originalu, detaljno očistiti i završno bojiti sa svim potrebnim pregradnjama. Boja je na vodenoj bazi, a ton u dogovoru sa stručnim saradnicima MZZSK Subotica. Izvršiti popravke svih oštećenja nastalih izvođenjem predviđenih radova. Sve radove izvesti kvalitetno, prema svim važećim standardima i propisima. Radove izvoditi sa stručnom i kvalifikovanom radnom snagom.</p>			
1	Struganje postojećeg parketa, te dva puta lakirati u prostorijama br. 1 i 2. Obračun po m ²	m ²	81.70
2	Nabavka i postavljanje parket lajsni u prostorijama br. 1 i 4 Obračun po ml	m ^l	62.80
3	Nabavka i postavljanje gips-karton ploča na strop prostorije br. 1 . Komplet sa potrebnom podkonstrukcijom za kačenje. Cenom obuhvatiti i potrebnu skelu. Obračun po m ² .	m ²	25.00
4	Malterisanje podnožja zidova izvesti mikroporoznim malterom na bazi hidrauličnog kreča. Minimalna debljina maltera d=2cm. u prostorijama br. 1,2,3,5,6,7. Obavezno se pridržavati upustva koje propisuje proizvođač. Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, rad i transport. Obračun po m ²	m ²	72.00
5	Molovanje zidova i plafona sa unutrašnjom paropropusnom bojom JUPOL GOLD (visoka paropropusnost), dva puta. Cenom obuhvatiti sve potrebne pregradnje sa skidanjem stare farbe u potpunosti. Skelu obuhvatiti cenom. Prostorije br.2,3,5,6,7,8		
	-zidovi	m ²	532.35
	-plafoni	m ²	125.90

Javna nabavka – Izvođenje radova na investicionom održavanju zgrade Mesne zajednice „Palić“ broj javne nabavke 2/13

6	Molovanje plafona od gipskart ploča sa svim potrebnim predradnjama i bandažiranjem spojeva. Cenom obuhvatiti i potrebnu skelu. Obračun po m ²	m ²	25.00
7	Nabavka i postavljanje parapropusnog bavalita na unutrašnje zidove prostorije br.1.. Cena sa potrebnom skelom. Obračun po m ²	m ²	97.50
8	Nabavka i postavljanje zidnih ukrasnih lajsni EKSTRUDIRANI POLISTIROL širine cca 5.0cm. Farbaju se unutrašnjom paropropusnom bojom JUPOL GOLD.Sa ukrasnim lajsnama se OIVIČE bavalitom obrađeni zidovi. Obračun po m ² .	m ²	106.70
9	Obrada parapetnog zida po obimu prostorije br.2 Visina obrade zida 85cm. sa unutrašnjom disperzivnom paropropusnom bojom JUPOL LATEX MAT Obračun po m ² .	m ²	20.50
10	Nabavka materijala, izrada i postavljanje žičanog pletiva na zidove pre malterisanja. Cena sa potrebnom skelom. Obračun po m ²	m ²	112.50
11	Nabavka i postavljanje sokle od keramičkih pločica visine 10cm u prostoriji br.6,7 Obračun po ml	ml	25.50
12	Nabavka materijala i zidanje nadzitka krova punom opekom d=25cm. Cena komplet sa potrebnom skelom. Obračun po m ³	m ³	5.50
13	Malterisanje ravnih delova fasade izvesti na sledeći način: nabaciti hidraulični krečni špic-malter debljine d=5mm. Nakon toga naneti hiraulični krečni malter u sloju min. d=1.5cm. Završni sloj maltera d=5mm izvesti mikroporoznim mineralnim malterom na bazi hidrauličnog kreča. Malterisanje profilacija fasade izvesti mikroporoznim mineralnim maltero na bazi hidrauličnog kreča, a koristiti metalne šablone izrađene po originalnom uzorku od lima d=3mm.. Obavezno se pridržavati upustva koje propisuje proizvođač. Cena komplet sa skelom. Obračun po m ²	m ²	348.50
14	Malterisanje sokle izvesti mikroporoznim mineralnim malterom na bazi hidrauličnog kreča . Minimalna debljina nanosa maltera je d=2cm. Obavezno se pridržavati upustva koje propisuje proiyvođač.Obračun po m ²	m ²	78.50
15	Bojenje fasade silikonskom paropropusnom fasadnom bojom JUBOSILF (visoka paropropusnost) dva puta , boja po izboru MZZSK Subotica. Cena sa potrebnom skelom.	m ²	427.00

Javna nabavka – Izvođenje radova na investicionom održavanju zgrade Mesne zajednice „Palić“ broj javne nabavke 2/13

16	Nabavka i postavljanje TARKET VINILA na pod prostorije br.8 sa lepljenjem i varenjem fuga kao i lajsni po obimu prostorije .		
	-TARKET VINIL	m ²	6.20
	-LAJSNA	ml	11.20
17	Farbanje radijatora te ponovna montaža	kom	10.00
18	Izrada i montaža jednokrlnih unutrašnjih vrata u vidu rešetke unutar objekta. Okvir krila i dovratnik od HOP profila 50.50.3. Ispuna krila od HOP profila 30.30.3 na svakih 15cm. Vrata su snabdevena sa po tri šarke ,kvakom i elzet bravom sa po tri ključa. Metalne delove antikorozivno zaštititi potom farbati finalnom bojom za metal dva puta.Vrata-rešetka se postavlja zbog obezbeđenja dela objekta.		
	-DIM 1.00/2.00	kom	1.00
19	Nabavka i ugradnja unutrašnjih punih jednokrlnih vrata sa dovratnicima. Nova vrata izraditi identično originalnoj stolariji .Završno bojiti sa svim potrebnim predradnjama za zaštitu drveta.Boja na vodenoj bazi u tonu identična sa postojećom bojom.Cenom obuhvatiti sav potreban materijal i rad.		
	-DIM 75/205	kom	3.00
	-DIM 100/205	kom	1.00
20	Farbanje svih drvenih prozora sa prethodnim stolarskim popravkama. Pre farbanja postojeću farbu skinuti 100%. Cenom obuhvatiti sve potrebne predradnje i pripreme za nanošenje nove farbe. Prozori su dvostruki sa uskom kutijom. Boja na vodenoj bazi, a ton u dogovoru sa stručim saradnicima MZZSU Subotica.		
	-DIM 240/210	kom	1.00
	-DIM 140/125	kom	3.00
	-DIM 230/165	kom	1.00
	-DIM 120/215	kom	1.00
	-DIM 125/220	kom	5.00
	-DIM 60/60	kom	5.00
21	Farbanje postojećih drvenih vrata i širokih dovratnika do 60cm. sa prethodnim skidanjem stare ferbe 100%, i sa svim potrebnim predradnjama i pripremom podloge za nanošenje nove boje. Boja na vodenoj bazi, a ton u dogovoru sa stručnim saradnicima MZZSK Subotica.		
	-DIM 160/300	kom	8.00
	-DIM 90/205	kom	2.00
	-DIM 190/205	kom	1.00
22	Betoniranje parapetnog zida dz=20cm oko stepenica betonom MB-30 u dvostranoj glatkoj oplati. Cena komplet sa oplatom. Oplata 10m ² /m ³	m ³	3.60
23	Dobetoniranje betonskih stepenica betonom MB-30. Cenom obuhvatiti sav potreban rad,transport i materijal – oplata i armatura. Oplata 8m ² /m ³ . Obračun po m ³	m ³	7.60
24	Betoniranje trotoara ispred ulaza d=12cm betonom MB-30. Obračun po m ²	m ²	5.20
25	Nabavka i postavljanje protukliznih granitnih SIVIH ploča na ulazne stepenice.Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, rad i transport. Obračun po m ²	m ²	19.5

Javna nabavka – Izvođenje radova na investicionom održavanju zgrade Mesne zajednice „Palić“ broj javne nabavke 2/13

26	Nabavka i postavljanje tipске betonske žardinjere.kod novih ulaznih stepenica sa obe strane. Obračun po kom	kom	2.00
27	Bojenje parapetnog zida ulaznih stepenica SIVOM fasadnom bojom za beton. Obračun po m ² sa gletovanjem	m ²	24.00
28	Nabavka i montaža metalne ograde na sredini stepenica. Stubovi i horizontalna greda su od HOP profila. Bojiti bojom za metal sa svim potrebnim predradnjama za zaštitu metala.Boja u dogovoru sa stručnim saradnicima MZZSK Subotica.	ml	6.00
29	Zamena dotrajalih ker.pločica sa zidova sanitarnog čvora, kao i nabavka i postavljanje novih. Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, rad i transport. Obračun ²	m ²	42.00
30	Zamena dotrajalih ker.pločica sa poda sanitarnog čvora kao i nabavka i postavljanje novih. Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, rad i transport. Obračun ²	m ²	9.00
31	Zamena dotrajalih sanitarnih uređaja sanitarnog čvora kao i nabavka i postavljanje novih. Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, rad i transport.		
	WC šolje od keramike sa donjim odvodom sa niskomontažnim vodokotlićem, plastičnim poklopcem	kom	2.00
	Lavabo od keramike dim. 56x48cm sa odlivnim ventilom i sifonom. Montirano vijcima.	kom	2.00
32	Nabavka i montaža jednoručne stojeće baterije za lavabo.	kom	2.00
33	Demontaža post.el.bojlera kao i nabavka i montaža novog električnog bojlera zapremine 80 lit za gornju montažu.	kom	1.00
34	Razni nepredviđeni radovi (2% od ukupne vrednosti radova)		

Datum i mesto

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

M.P.