

Obrazac 11.

OBRAZAC STRUKTURE CENE

1. Struktura cene po jediničnoj ceni i ukupnoj ceni

INVESTITOR : MESNA ZAJEDNICA PALIĆ					
OBJEKAT :INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKTA MESNE ZAJEDNICE PALIĆ					
MESTO GRADNJE : PALIĆ, Splitska Aleja br.1					
PREDMER RADOVA					
R.b.	Opis	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Ukupno
1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE					
	Radove na rušenju, demontaži i obijanju maltera obavljati pažljivo i po logičnom redosledu. Pre obijanja maltera sa fasadnih površina uzeti šablone postojećih malterisanih profilacija. Preporuka je da se malterske profilacije obijuju parcijalno kako bi uvek postojao deo koji nije obijen i da se u slučaju nekih nepredviđenih okolnosti mogu uzeti potrebni šabloni. Sablone obavezno izraditi od lima d=3mm. Izvođač radova pre svih radova je dužan da izvrši detaljno snimanje i fotografisanje svih detalja na fasadi. Nakon obijanja maltera čistiti fuge u dubini od 2cm. i obijene površine očistiti čeličnim četkama i oprati čistom vodom. Cenom svih pozicija obuhvatiti rušenje , iznošenje i odvoz šuta na udaljenost od 7 km, kao i slaganje korisnog otpada na mesto koje odredi Investitor.				
1	Demontaža i čišćenje radijatora u prostorijama br. 1,2,3,4,6 bez obzira na dimenzije	kom	10.00		
2	Obijanje oronulog maltera sa fasadnih zidova sa čišćenjem fuga u dubini od 2cm i obijene porštine očistiti čeličnim četkama i oprati čistom vodom. Maltersku profilaciju obijati parcijalno i uzeti šablone koji su izrađeni od lima d=3mm . Cena komplet sa potrebnim materijalom,radom ipotrebnom skelom. Obračun po m ²	m ²	348.50		
3	Stuganje hirofe sa sokle, struganjem debeljina do 5mm. Obračun po m ²	m ²	78.50		
4	Obijanje oronulog maltera sa unutrašnjih zidova visine cca 80cm po obimu prostorija br.1,2,3,5,6,7	m ²	72.00		
5	Demontaža parket lajsne po obimu prostorije br.1,2	m ¹	62.80		
6	Razbijanje parapetnih zidova oko spoljnih stepenica od opeke d=30cm Obračun po m ³ .	m ³	3.30		
7	Rušenje dela nazitka od pune opeke d=30cm . Obračun po m ³ . Cena komplet sa potrebnom skelom.	m ³	5.50		

Javna nabavka – Izvođenje radova na investicionom održavanju zgrade Mesne zajednice „Palić“ broj javne nabavke 2/13

8	Razbijanje betona i asfalta ispred ulaza. Obračun po m ²	m ²	22.50		
9	Skidanje vinaza i lajsna sa poda u prostoriji br.8 i struganjem podloge. Obračun po m ²	m ²	6.20		
10	Demontaža drvenih vrata komplet sa štokom i pragom u sanitarnom čvoru.	kom	4.00		
11	Skidanje bavalita i maltera komplet sa zidova prostorije br.1 Cena sa potrebnom skelom. Obračun po m ²	m ²	97.50		
12	Odvoz šuta sa gradilišta do 7km	m ³	29.5		
				UKUPNO:	

2. NOVI RADOVI

	Novi radovi obuhvataju malterisanje sokle, fasadnih i unutrašnjih zidova na mestima uticaja kapilarne vlage izvesti mikroporoznim mineralnim malterom na bazi hidrauličnog kreča. Ravne delove fasade izvesti na sledeći način: nabaciti hidraulični krečni špric-malter d=5mm pa naneti hidraulični krečni malter min. d=1.5cm. Završni sloj maltera d=5mm izvesti mikroporoznim mineralnim malterom na bazi hidrauličnog kreča. Površina miltera ne treba da bude zaglađena. Malterisanje profilacije fasada izvesti mikroporoznim mineralnim malterom na bazi hidrauličnog kreča. Obavezno koristiti metalne šablone izrađene po originalnom uzorku. Nakon malterisanja naneti izolacionu podlogu i izvesti bojenje fasade. Svu unutrašnju i spoljnju stolariju pregledati i izvršiti sve popravke prema originalu, detaljno očistiti i završno bojiti sa svim potrebnim predradnjama. Boja je na vodenoj bazi, a ton u dogовору са стручним сарадницима MZZSK Subotica. Izvršiti popravke svih оштећења nastalih izvođenjem предвиђених радова. Sve radove izvesti kvalitetno, prema svim važećim standardima i propisima. Radove izvoditi sa stručnom i kvalifikovanom radnom snagom.				
1	Struganje postojećeg parketa, te dva puta lakirati u prostorijama br. 1 i 2. Obračun po m ²	m ²	81.70		
2	Nabavka i postavljanje parket lajsni u prostorijama br. 1 i 4 Obračun po ml	m ^l	62.80		
3	Nabavka i postavljanje gips-karton ploča na strop prostorije br. 1 . Komplet sa potrebnom podkonstrukcijom za kačenje. Cenom obuhvatiti i potrebnu skelu. Obračun po m ² .	m ²	25.00		
4	Malterisanje podnožja zidova izvesti mikroporoznim malterom na bazi hidrauličnog kreča. Minimalna debljina maltera d=2cm. u prostorijama br. 1,2,3,5,6,7. Obavezno se pridržavati upustva koje propisuje proizvođač. Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, rad i transport. Obračun po m ²	m ²	72.00		
5	Molovanje zidova i plafona sa unutrašnjom paropropusnom bojom JUPOL GOLD (visoka paropropusnost), dva puta. Cenom obuhvatiti sve potrebne predradnje sa skidanjem stare farbe u potpunosti. Skelu obuhvatiti cenom. Prostorije br.2,3,5,6,7,8				
	-zidovi	m ²	532.35		
	-plafoni	m ²	125.90		

Javna nabavka – Izvođenje radova na investicionom održavanju zgrade Mesne zajednice „Palić“ broj javne nabavke 2/13

6	Molovanje plafona od gipskart ploča sa svim potrebnim predradnjama i bandažiranjem spojeva. Cenom obuhvatiti i potrebnu skelu. Obračun po m ²	m ²	25.00		
7	Nabavka i postavljanje parapropusnog bavalita na unutrašnje zidove prostorije br.1.. Cena sa potrebnom skelom. Obračun po m ²	m ²	97.50		
8	Nabavka i postavljanje zidnih ukrasnih lajsni EKSTRUĐIRANI POLISTIROL širine cca 5.0cm. Farbaju se unutrašnjom paropropusnom bojom JUPOL GOLD.Sa ukrasnim lajsnama se OIVIČE bavalitom obrađeni zidovi. . Obračun po m ² .	m ²	106.70		
9	Obrada parapetnog zida po obimu prostorije br.2 Visina obrade zida 85cm. sa unutrašnjom disperzivnom paropropusnom bojom JUPOL LATEX MAT Obračun po m ² .	m ²	20.50		
10	Nabavka materijala, izrada i postavljanje žičanog pletila na zidove pre malterisanja. Cena sa potrebnom skelom. Obračun po m ²	m ²	112.50		
11	Nabavka i postavljanje sokle od keramičkih pločica visine 10cm u prostoriji br.6,7 Obračun po ml	ml	25.50		
12	Nabavka materijala i zidanje nadzitka krova punom opekom d=25cm. Cena komplet sa potrebnom skelom. Obračun po m ³	m ³	5.50		
13	Malterisanje ravnih delova fasade izvesti na sledeći način: nabaciti hidraulični krečni spric-malter debljine d=5mm. Nakon toga naneti hidraulični krečni malter u sloju min. d=1.5cm. Završni sloj maltera d=5mm izvesti mikroporoznim mineralnim malterom na bazi hidrauličnog kreča. Malterisanje profilacija fasade izvesti mikroporoznim mineralnim maltero na bazi hidrauličnog kreča, a koristiti metalne šablone izrađene po originalnom uzorku od lima d=3mm.. Obavezno se pridržavati upustva koje propisuje proizvođač. Cena komplet sa skelom. Obračun po m ²	m ²	348.50		
14	Malterisanje sokle izvesti mikroporoznim mineralnim malterom na bazi hidrauličnog kreča . Minimalna debljina nanosa maltera je d=2cm. Obavezno se pridržavati upustva koje propisuje proizvođač.Obračun po m ²	m ²	78.50		
15	Bojenje fasade silikonskom paropropusnom fasadnom bojom JUBOSILF (visoka paropropusnost) dva puta , boja po izboru MZZSK Subotica. Cena sa potrebnom skelom.	m ²	427.00		

Javna nabavka – Izvođenje radova na investicionom održavanju zgrade Mesne zajednice „Palić“ broj javne nabavke 2/13

16	Nabavka i postavljanje TARKET VINILA na pod prostorije br.8 sa lepljenjem i varenjem fuga kao i lajsni po obimu prostorije . -TARKET VINIL -LAJSNA	m ²	6.20		
		ml	11.20		
17	Farbanje radijatora te ponovna montaža	kom	10.00		
18	Izrada i montaža jednokrilnih unutrašnjih vrata u vidu rešetke unutar objekta. Okvir krila i dovratnik od HOP profila 50.50.3. Ispuna krila od HOP profila 30.30.3 na svakih 15cm. Vrata su snabdevena sa po tri šarke ,kvakom i elzet bravom sa po tri ključa. Metalne delove antikorozivno zaštiti potom farbati finalnom bojom za metal dva puta.Vrata-rešetka se postavlja zbog obezbeđenja dela objekta. -DIM 1.00/2.00	kom	1.00		
19	Nabavka i ugradnja unutrašnjih punih jednokrilnih vrata sa dovratnicima. Nova vrata izraditi identično originalnoj stolariji .Završno bojiti sa svim potrebnim predradnjama za zaštitu drveta.Boja na vodenoj bazi u tonu identična sa postojećom bojom.Cenom obuhvatiti sav potreban materijal i rad. -DIM 75/205 -DIM 100/205	kom	3.00		
20	Farbanje svih drvenih prozora sa prethodnim stolarskim popravkama. Pre farbanja postojeću farbu skinuti 100%. Cenom obuhvatiti sve potrebne predradnje i pripreme za nanošenje nove farbe. Prozori su dvostruki sa uskom kutijom. Boja na vodenoj bazi, a ton u dogovoru sa stručnim saradnicima MZZSU Subotica. -DIM 240/210 -DIM 140/125 -DIM 230/165 -DIM 120/215 -DIM 125/220 -DIM 60/60	kom	1.00		
21	Farbanje postojećih drvenih vrata i širokih dovratnika do 60cm. sa prethodnim skidanjem stare ferbe 100%, i sa svim potrebnim predradnjama i pripremom podloge za nanošenje nove boje. Boja na vodenoj bazi, a ton u dogovore sa stručnim saradnicima MZZSK Subotica. -DIM 160/300 -DIM 90/205 -DIM 190/205	kom	8.00		
22	Betoniranje parapetnog zida dz=20cm oko stepenica betonom MB-30 u dvostranoj glatkoj oplati. Cena komplet sa oplatom. Oplata 10m ² /m ³	m ³	3.60		
23	Dobetoniranje betonskih stepenica betonom MB-30. Cenom obuhvatiti sav potreban rad,transport i matejajl – oplata i armatura. Oplata 8m ² /m ³ . Obračun po m ³	m ³	7.60		
24	Betoniranje trotoara ispred ulaza d=12cm betonom MB-30. Obračun po m ²	m ²	5.20		
25	Nabavka i postavljanje protukliznih granitnih SIVIH ploča na ulazne stepenice.Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, rad i transport. Obračun po m ²	m ²	19.5		

Javna nabavka – Izvodenje radova na investicionom održavanju zgrade Mesne zajednice „Palić“ broj javne nabavke 2/13

Javna nabavka – Izvođenje radova na investicionom održavanju zgrade Mesne zajednice „Palić“ broj javne nabavke 2/13

2. Struktura cene bez PDV-a i ukupno sa PDV-om

Vrsta radova	Izvođenje radova na investicionom održavanju zgrade Mesne zajednice “Palić”	
Vrsta troška	Učešće u ukupnoj ceni (u dinarima)	Učešće u ukupnoj ceni (%)
Izvođenje radova na investicionom održavanju zgrade Mesne zajednice “Palić”		
Ostali troškovi		
SVEGA bez PDV-a		100%
PDV:		
UKUPNO:		

- u koloni 3. ponuđači upisuju jediničnu cenu bez PDV-a;
- u koloni 4. ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a;
- pod tačkom 2.“s vega bez pdv“ ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a;
- pod tačkom 2. „pdv“ upisuje se stopa PDV-a i iznos PDV-a;
- pod tačkom 2. „ukupno“upisuje se ukupna cena sa uračunatim PDV-om;

Datum i mesto

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

M.P.